

摩围山度假区风电进场道路（原有土路）整修工程

第 册 共 册

编制:

复核:

编制单位:

编制时间: 2025年12月12日

表A.0.2-5 总预算表

建设项目名称：摩围山度假区风电进场道路（原有土路）整修工程

第1页

共2页

01表

| 分项编号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 金额(元) | 技术经济指标 | 各项费用比例 (%) | 备注 |
|---------|-----------------------------|----|-----------|--------|----------|------------|-------------|
| | 第100章至700章清单 | | | 815311 | | 100.00 | |
| | 清单 第100章 总则 | | | 11848 | | 1.45 | |
| 102 | 工程管理 | | | 11848 | | 1.45 | |
| 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 11848 | 11848.00 | 1.45 | 789861*1.5% |
| | 清单 第200章 路基 | | | 573466 | | 70.34 | |
| 203 | 挖方路基 | | | 486684 | | 59.69 | |
| 203-1 | 路基挖方 | | | 486684 | | 59.69 | |
| -a | 挖土方(测绘挖方, 运距5km内) | m³ | 5916.030 | 87380 | 14.77 | 10.72 | |
| -b | 挖土方(换填挖方, 运距5km内) | m³ | 2401.560 | 35471 | 14.77 | 4.35 | |
| -c | 挖石方(机械凿打次坚石: 坚石8:2, 运距1km内) | m³ | 5150.390 | 347754 | 67.52 | 42.65 | |
| -d | 土方运输增运1km | m³ | 10297.500 | 13490 | 1.31 | 1.65 | |
| -e | 石方运输增运5km | m³ | 310.000 | 2589 | 8.35 | 0.32 | |
| 204 | 填方路基 | | | 86782 | | 10.64 | |
| 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | | | 27397 | | 3.36 | |
| -b1 | 利用石方(测绘回填) | m³ | 458.830 | 2597 | 5.66 | 0.32 | |
| -b2 | 利用石方(换填) | m³ | 2401.560 | 13593 | 5.66 | 1.67 | |
| -b3 | 利用石方(陡坡回填) | m³ | 1980.000 | 11207 | 5.66 | 1.37 | |
| 204-1-c | 路基整形碾压 | | 16050.000 | 59385 | 3.70 | 7.28 | |
| | 清单 第300章 路面 | | | 229997 | | 28.21 | |
| 302 | 路面 | | | 229997 | | 28.21 | |
| 302-1 | 碎石垫层10cm | | | 229997 | | 28.21 | |
| -a | 机械铺碎石垫层10cm | m² | 16050.000 | 229997 | 14.33 | 28.21 | |
| | | | | | | | |

编制:

复核:

表A. 0. 2-5 总 预 算 表

建设项目名称：摩围山度假区风电进场道路（原有土路）整修工程

第 2 页

共 2 页

01 表

编制·

复核·

表A.0.2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：摩围山度假区风电进场道路（原有土路）整修工程

第1页

共2页

03-3 表

| 序号 | 分项 编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额 直接 费 (元) | 定额 设备 购置费 (元) | 直接费(元) | | | | 设备 购置费 | 措施费 | 企业 管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 定额建安费 | 金额合计 (元) | |
|----|----------|-----------------------------|----|-----------|----------------------|------------------------|--------|-------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|-------|---------------|------------|--------|-------------|----------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | | | | | 费率 7.42(%) | 税率 9(%) | | 合计 | 单价 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 1 | | 清单 第100章 总 | | | | | | | | | | | | | | | | 11848 | |
| 2 | 102 | 工程管理 | | | | | | | | | | | | | | | | 11848 | |
| 3 | 102-3 | 安全生产费 | 总额 | 1.000 | 11848 | | | | | 11848 | | | | | | | 11848 | 11848 | 11848.00 |
| 4 | | 清单 第200章 路 | | | | | | | | | | | | | | | | 573466 | |
| 5 | 203 | 挖方路基 | | | | | | | | | | | | | | | | 486684 | |
| 6 | 203-1 | 路基挖方 | | | | | | | | | | | | | | | | 486684 | |
| 7 | -a | 挖土方(测绘挖方, 运距5km内) | m³ | 5916.030 | 71024 | | 2032 | | 68658 | 70690 | | 124 | 189 | 3843 | 5294 | 7212 | 87686 | 87380 | 14.77 |
| 8 | -b | 挖土方(换填挖方, 运距5km内) | m³ | 2401.560 | 28835 | | 825 | | 27874 | 28699 | | 50 | 76 | 1560 | 2148 | 2928 | 35597 | 35471 | 14.77 |
| 9 | -c | 挖石方(机械凿打次坚石: 坚石8:2, 运距1km内) | m³ | 5150.390 | 282417 | | 19588 | 65621 | 194935 | 280144 | | 376 | 732 | 16756 | 21038 | 28714 | 350033 | 347754 | 67.52 |
| 10 | -d | 土方运输增运1km | m³ | 10297.500 | 11070 | | | | 11052 | 11052 | | 17 | 29 | 441 | 825 | 1113 | 13495 | 13490 | 1.31 |
| 11 | -e | 石方运输增运5km | m³ | 310.000 | 2126 | | | | 2123 | 2123 | | 3 | 6 | 85 | 158 | 214 | 2592 | 2589 | 8.35 |
| 12 | 204 | 填方路基 | | | | | | | | | | | | | | | | 86782 | |
| 13 | 204-1 | 路基填筑(包括填前压实) | | | | | | | | | | | | | | | | 27397 | |
| 14 | -b1 | 利用石方(测绘回) | m³ | 458.830 | 2047 | | 232 | | 1786 | 2018 | | 4 | 5 | 204 | 153 | 215 | 2628 | 2597 | 5.66 |

编制:

复核:

表A. 0. 2-7 建筑安装工程费计算表

建设项目名称：摩围山度假区风电进场道路（原有土路）整修工程

第 2 页

共 2 页

03-3 表

| 序号 | 分项 编号 | 工程名称 | 单位 | 工程量 | 定额 直接 费 (元) | 定额 设备 购置费 (元) | 直接费(元) | | | | 设备 购置费 | 措施费 | 企业 管理费 | 规费 | 利润 (元) | 税金 (元) | 定额建安费 | 金额合计 (元) | | |
|----|----------|-------------|-----|-----------|----------------------|------------------------|--------|--------|-------------|--------|-----------|-----|-----------|------|---------------|------------|-------|-------------|--------|-------|
| | | | | | | | 人工费 | 材料费 | 施工机械 使用费 | 合计 | | | | | 费率 7.42(%) | 税率 9(%) | | 合计 | 单价 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| | | 填) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | -b2 | 利用石方(换填) | m3 | 2401.560 | 10712 | | 1213 | | 9347 | 10560 | | | 19 | 28 | 1065 | 798 | 1122 | 13744 | 13593 | 5.66 |
| 16 | -b3 | 利用石方(陡坡回填) | m3 | 1980.000 | 11207 | | | | | 11207 | | | | | | | | 11207 | 11207 | 5.66 |
| 17 | 204-1-c | 路基整形碾压 | | 16050.000 | 44329 | | 15416 | | 27846 | 43262 | | | 99 | 120 | 7699 | 3305 | 4903 | 60455 | 59385 | 3.70 |
| 18 | | 清单 第300章 路 | | | | | | | | | | | | | | | | | 229997 | |
| 19 | 302 | 路面 | | | | | | | | | | | | | | | | | 229997 | |
| 20 | 302-1 | 碎石垫层10cm | | | | | | | | | | | | | | | | | 229997 | |
| 21 | -a | 机械铺碎石垫层10cm | m2 | 16050.000 | 177588 | | 3242 | 180510 | 11356 | 195108 | | | 48 | 717 | 1851 | 13234 | 18986 | 212424 | 229997 | 14.33 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合 计 | | | 653203 | 0 | 42548 | 246131 | 354977 | 666711 | 0 | 740 | 1902 | 33504 | 46953 | 65407 | 801709 | 815311 | 0.00 |

编制:

复核:

表A. 0. 2-8 综合费率计算表

建设项目名称：摩围山度假区风电进场道路（原有土路）整修工程

第 1 页

共 1 页

04 表

| 序号 | 工程类别 | 措施费 (%) | | | | | | | | | 企业管理费 (%) | | | | | | 规费 (%) | | | | | | | |
|----|-------------------|---------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-------|------|---------|--------|--------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|-------|--------|
| | | 冬季施工增加费 | 雨季施工增加费 | 夜间施工增加费 | 高原地区施工增加费 | 风沙地区施工增加费 | 沿海地区施工增加费 | 行车干扰施工增加费 | 施工辅助费 | 工地转移费 | 综合费率 | | 基本费用 | 主副食运费补贴 | 职工探亲路费 | 职工取暖补贴 | 财务费用 | 综合费率 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 工伤保险费 | 住房公积金 | 综合费率 |
| | | | | | | | | | | | I | II | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 1 | 土方 | | | | | | | | | | 0.224 | 0.224 | | | | | 0.271 | 0.271 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 2 | 石方 | | | | | | | | | | 0.176 | 0.176 | | | | | 0.259 | 0.259 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 3 | 运输 | | | | | | | | | | 0.157 | 0.157 | | | | | 0.264 | 0.264 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 4 | 路面 | | | | | | | | | | 0.321 | 0.321 | | | | | 0.404 | 0.404 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 5 | 隧道 | | | | | | | | | | 0.257 | 0.257 | | | | | 0.513 | 0.513 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 6 | 构造物 I | | | | | | | | | | 0.262 | 0.262 | | | | | 0.466 | 0.466 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 7 | 构造物 I (绿化不计冬) | | | | | | | | | | 0.262 | 0.262 | | | | | 0.466 | 0.466 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 8 | 构造物 II | | | | | | | | | | 0.333 | 0.333 | | | | | 0.545 | 0.545 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 9 | 构造物 III (桥梁) | | | | | | | | | | 0.622 | 0.622 | | | | | 1.094 | 1.094 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 10 | 构造物 III (设备不计雨夜) | | | | | | | | | | 0.622 | 0.622 | | | | | 1.094 | 1.094 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 11 | 技术复杂大桥 | | | | | | | | | | 0.389 | 0.389 | | | | | 0.637 | 0.637 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 12 | 钢材及钢结构 (桥梁) | | | | | | | | | | 0.351 | 0.351 | | | | | 0.653 | 0.653 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 13 | 钢材及钢结构 (金属标志牌不计夜) | | | | | | | | | | 0.351 | 0.351 | | | | | 0.653 | 0.653 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 14 | 费率=0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 路面 (隧道不计雨) | | | | | | | | | | 0.321 | 0.321 | | | | | 0.404 | 0.404 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 16 | 构造物 I (室内不计雨) | | | | | | | | | | 0.262 | 0.262 | | | | | 0.466 | 0.466 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 17 | 构造物 III (除桥以外) | | | | | | | | | | 0.622 | 0.622 | | | | | 1.094 | 1.094 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |
| 18 | 钢材及钢结构 (除桥以外) | | | | | | | | | | 0.351 | 0.351 | | | | | 0.653 | 0.653 | 16.000 | 0.500 | 10.000 | 1.600 | 8.500 | 36.600 |

编制:

复核:

表A. 0.2-14 人工、材料、施工机械台班单价汇总表

建设项目名称：摩围山度假区风电进场道路（原有土路）整修工程

第1页 共1页

09表

| 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价(元) | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 代号 | 预算单价(元) | 备注 |
|----|--------------------------------|----------------|---------|---------|----|----|----|----|----|---------|----|
| 1 | 人工 | 工日 | 1001001 | 101.00 | | | | | | | |
| 2 | 机械工 | 工日 | 1051001 | 101.00 | | | | | | | |
| 3 | 破碎锤钢钎 | 根 | 2009039 | 2222.22 | | | | | | | |
| 4 | 柴油 | kg | 3003003 | 7.44 | | | | | | | |
| 5 | 碎石 | m ³ | 5505016 | 84.00 | | | | | | | |
| 6 | 其他材料费 | 元 | 7801001 | 1.00 | | | | | | | |
| 7 | 设备摊销费 | 元 | 7901001 | 1.00 | | | | | | | |
| 8 | 105kW以内履带式推土机 | 台班 | 8001004 | 1169.35 | | | | | | | |
| 9 | 0.6m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 8001025 | 821.89 | | | | | | | |
| 10 | 1.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 8001027 | 1184.45 | | | | | | | |
| 11 | 2.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 8001030 | 1490.67 | | | | | | | |
| 12 | 120kW以内自行式平地机 | 台班 | 8001058 | 1182.28 | | | | | | | |
| 13 | 8~10t光轮压路机 | 台班 | 8001079 | 391.21 | | | | | | | |
| 14 | 10~12t光轮压路机 | 台班 | 8001080 | 507.45 | | | | | | | |
| 15 | 12~15t光轮压路机 | 台班 | 8001081 | 581.81 | | | | | | | |
| 16 | 18~21t光轮压路机 | 台班 | 8001083 | 747.65 | | | | | | | |
| 17 | 15t以内振动压路机(单钢轮) | 台班 | 8001089 | 1067.71 | | | | | | | |
| 18 | 石屑撒布机 | 台班 | 8003030 | 704.14 | | | | | | | |
| 19 | 15t以内自卸汽车 | 台班 | 8007017 | 925.25 | | | | | | | |
| 20 | 10000L以内洒水汽车 | 台班 | 8007043 | 1102.59 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

编制：

复核：

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:

分项编号: 203-1-a

工程名称: 挖土方(测绘挖方, 运距5km内)

单位: m³

数量: 5916.03

单价: 14.77

第1页 共10页

21-2 表

| 代号 | 工程项 目 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | 合计 | | |
|---------|--------------------------------|----|-----|-----------------------------|----------|-----------|--------------------------|----------|-----------|---------------------------------|---------|-----------|--------|-----------|-------|
| | 工程细目 | | | 1.0m ³ 以内挖掘机挖装硬土 | | | 15t以内自卸汽车运土1km | | | 15t以内自卸汽车运土每增运0.5km(平均运距15km以内) | | | | | |
| | 定额单 位 | | | 1000m ³ 天然密实方 | | | 1000m ³ 天然密实方 | | | 1000m ³ 天然密实方 | | | | | |
| | 工程数 量 | | | 5.916 | | | 5.916 | | | 47.328 | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~9~6 | | | 1~1~11~9 | | | 1~1~11~10 | | | | | |
| | 工、料、机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | | |
| 1001001 | 人工 | | 工日 | 101.00 | 3.400 | 20.114 | 2032 | | | | | | | 20.114 | 2032 |
| 8001027 | 1.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机 | | 台班 | 1184.45 | 2.260 | 13.370 | 15836 | | | | | | | 13.370 | 15836 |
| 8007017 | 15t以内自卸汽车 | | 台班 | 925.25 | | | | 5.010 | 29.639 | 27424 | 0.580 | 27.450 | 25398 | 57.089 | 52822 |
| 9999001 | 基价 | | 元 | 1.00 | 3062.000 | 18114.792 | 18115 | 4643.000 | 27467.988 | 27468 | 538.000 | 25462.464 | 25462 | 71045.244 | 71045 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | | 17868 | | | | | | | 70690 |
| | 措 施 费 | I | 元 | | 18115 | 0.224% | 41 | 27469 | 0.157% | 43 | 25440 | 0.157% | 40 | | 124 |
| | | II | 元 | | 18115 | | | 27469 | | | 25440 | | | | |
| | 企业 管理 费 | | 元 | | 18115 | 0.271% | 49 | 27469 | 0.264% | 73 | 25440 | 0.264% | 67 | | 189 |
| | 规 费 | | 元 | | 4732 | 36.600% | 1732 | 2995 | 36.600% | 1096 | 2773 | 36.600% | 1015 | | 3843 |
| | 利 润 | | 元 | | 18208 | 7.42% | 1351 | 27588 | 7.42% | 2047 | 25553 | 7.42% | 1896 | | 5294 |
| | 税 金 | | 元 | | 21044 | 9% | 1894 | 30678 | 9% | 2761 | 28411 | 9% | 2557 | | 7212 |
| | 金额 合计 | | 元 | | | | 22935 | | | 33444 | | | 30973 | | 87352 |

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：

分项编号：203-1-b

工程名称:挖土方(换填挖方, 运距5km内)

单位:m³

数量:2401,56

单价:14.77

第 2 页

共 10 页

21-2 表

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:

分项编号: 203-1-c

工程名称: 挖石方 (机械凿打次坚石: 坚石8:2, 运距1km内)

单位: m³

数量: 5150.39

单价: 67.52

第3页 共10页

21-2 表

| 代号 | 工程项 目 | | | 挖掘机带破碎锤破碎石方 | | | 挖掘机带破碎锤破碎石方 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | | 挖掘机挖装土、石方 | | |
|---------|--------------------------------|-----|---------|-------------------------|------------|--------|-------------------------|-----------|--------|-----------------------------|-----------|--------|----------------------------|----------|--------|
| | 工程细 目 | | | 挖掘机带破碎头破碎次坚石 | | | 挖掘机带破碎头破碎坚石 | | | 1.0m ³ 以内挖掘机装次坚石 | | | 1.0m ³ 以内挖掘机装坚石 | | |
| | 定 额 单 位 | | | 100m ³ 天然密实方 | | | 100m ³ 天然密实方 | | | 1000m ³ 天然密实方 | | | 1000m ³ 天然密实方 | | |
| | 工 程 数 量 | | | 41.203 | | | 10.301 | | | 4.120 | | | 1.030 | | |
| | 定 额 表 号 | | | 1~1~17~2 | | | 1~1~17~3 | | | 1~1~9~11 | | | 1~1~9~12 | | |
| 工、料、机名称 | | 单 位 | 单 价(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) | 定 额 | 数 量 | 金 额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.00 | 3.200 | 131.850 | 13317 | 4.100 | 42.234 | 4266 | 3.780 | 15.574 | 1573 | 4.150 | 4.275 | 432 |
| 2009039 | 破碎锤钢钎 | 根 | 2222.22 | 0.210 | 8.653 | 19228 | 0.320 | 3.296 | 7325 | | | | | | |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | 436.400 | 17980.989 | 17981 | 722.400 | 7441.442 | 7441 | | | | | | |
| 7901001 | 设备摊销费 | 元 | 1.00 | 256.400 | 10564.449 | 10564 | 299.100 | 3081.029 | 3081 | | | | | | |
| 8001027 | 1.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 1184.45 | | | | | | | 2.510 | 10.341 | 12249 | 2.890 | 2.977 | 3526 |
| 8001030 | 2.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 1490.67 | 1.850 | 76.226 | 113627 | 2.350 | 24.207 | 36085 | | | | | | |
| 8007017 | 15t以内自卸汽车 | 台班 | 925.25 | | | | | | | | | | | | |
| 9999001 | 基价 | 元 | 1.00 | 4277.000 | 176225.231 | 176225 | 5696.000 | 58674.496 | 58674 | 3401.000 | 14012.120 | 14012 | 3895.000 | 4011.850 | 4012 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 174717 | | | 58199 | | | 13822 | | 3958 |
| | 措 施 费 | I | 元 | 128445 | 0.176% | 226 | 40830 | 0.176% | 72 | 14013 | 0.176% | 25 | 4011 | 0.176% | 7 |
| | | II | 元 | 176218 | | | 58678 | | | 14013 | | | 4011 | | |
| | 企业 管理 费 | | 元 | 176218 | 0.259% | 456 | 58678 | 0.259% | 152 | 14013 | 0.259% | 36 | 4011 | 0.259% | 10 |
| | 规 费 | | 元 | 28716 | 36.600% | 10510 | 9156 | 36.600% | 3351 | 3661 | 36.600% | 1340 | 1033 | 36.600% | 378 |
| | 利 润 | | 元 | 176900 | 7.42% | 13126 | 58908 | 7.42% | 4371 | 14070 | 7.42% | 1044 | 4030 | 7.42% | 299 |
| | 税 金 | | 元 | 199033 | 9% | 17913 | 66144 | 9% | 5953 | 16267 | 9% | 1464 | 4656 | 9% | 419 |
| | 金额合计 | | 元 | | | 216948 | | | 72098 | | | 17731 | | | 5071 |

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:

分项编号: 203-1-c

工程名称: 挖石方 (机械凿打次坚石: 坚石8:2, 运距1km内)

单位: m³

数量: 5150.39

单价: 67.52

第4页 共10页

21-2 表

| 代号 | 工程项 目 | | | 自卸汽车运土、石方 | | | | | | | | | 合计 | |
|---------|--------------------------------|----|---------|--------------------------|-----------|-------|----|----|-------|----|----|-------|------------|--------|
| | 工程细目 | | | 15t以内自卸汽车运石1km | | | | | | | | | | |
| | 定额单 位 | | | 1000m ³ 天然密实方 | | | | | | | | | | |
| | 工程数 量 | | | 5.150 | | | | | | | | | | |
| | 定额表 号 | | | 1~1~11~23 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.00 | | | | | | | | | | 193.933 | 19587 |
| 2009039 | 破碎锤钢钎 | 根 | 2222.22 | | | | | | | | | | 11.949 | 26553 |
| 7801001 | 其他材料费 | 元 | 1.00 | | | | | | | | | | 25422.431 | 25422 |
| 7901001 | 设备摊销费 | 元 | 1.00 | | | | | | | | | | 13645.478 | 13645 |
| 8001027 | 1.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 1184.45 | | | | | | | | | | 13.318 | 15774 |
| 8001030 | 2.0m ³ 以内履带式液压单斗挖掘机 | 台班 | 1490.67 | | | | | | | | | | 100.433 | 149712 |
| 8007017 | 15t以内自卸汽车 | 台班 | 925.25 | 6.180 | 31.827 | 29448 | | | | | | | 31.827 | 29448 |
| 9999001 | 基价 | 元 | 1.00 | 5728.000 | 29499.200 | 29499 | | | | | | | 282422.897 | 282423 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | 元 | | | | 29448 | | | | | | | | 280144 |
| | 措施 费 | I | 元 | 29497 | 0.157% | 46 | | | | | | | | 376 |
| | | II | 元 | 29497 | | | | | | | | | | |
| | 企业管理费 | 元 | | 29497 | 0.264% | 78 | | | | | | | | 732 |
| | 规费 | 元 | | 3216 | 36.600% | 1177 | | | | | | | | 16756 |
| | 利润 | 元 | | 29623 | 7.42% | 2198 | | | | | | | | 21038 |
| | 税金 | 元 | | 32944 | 9% | 2965 | | | | | | | | 28714 |
| | 金额合计 | 元 | | | | 35912 | | | | | | | | 347760 |

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：

分项编号：203-1-d

工程名称:土方运输增运1km

单位:m³

数量:10297.5

单价:1.31

第 5 页

共 10 页

21-2 表

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：

分项编号：203-1-e

工程名称:石方运输增运5km

单位:m³

数量:310

单价:8.35

第 6 页

共 10 页

21-2 表

编制:

复核:

表A. 0. 3-2 分项工程预算表

编制范围：

分项编号：204-1-b1

工程名称:利用石方(测绘回填)

单位:m³

数量:458,83

单价:5.66

第 7 页 共 10 页

21-2 表

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：

分项编号：204-1-b2

工程名称:利用石方(换填)

单位:m³

数量:2401.56

单价:5.66

第 8 页 共 10 页

21-2 表

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围：

分项编号：204-1-c

工程名称:路基整形碾压

单位: 数量:16050

数量: 16050

单价:3.7

第 9 页 共 10 页

21-2 表

编制:

复核:

表A.0.3-2 分项工程预算表

编制范围:

分项编号: 302-1-a

工程名称: 机械铺碎石垫层10cm

单位: m²

数量: 16050

单价: 14.33

第 10 页

共 10 页

21-2 表

| 代号 | 工 程 项 目 | | | II. 机械铺料 | | | | | | | | | 合计 | |
|---------|-----------------|----------------|---------|--------------------|------------|---------|--------|----|-------|----|----|-------|------------|--------|
| | 工 程 细 目 | | | 机械铺基层厚度10cm | | | | | | | | | | |
| | 定 额 单 位 | | | 1000m ² | | | | | | | | | | |
| | 工 程 数 量 | | | 16.050 | | | | | | | | | | |
| | 定 额 表 号 | | | 2~1~12~15 | | | | | | | | | | |
| | 工、料、机名称 | 单位 | 单价(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 定额 | 数量 | 金额(元) | 数量 | 金额(元) |
| 1001001 | 人工 | 工日 | 101.00 | 2.000 | 32.100 | 3242 | | | | | | | 32.100 | 3242 |
| 5505016 | 碎石 | m ³ | 84.00 | 133.890 | 2148.935 | 180510 | | | | | | | 2148.935 | 180510 |
| 8001058 | 120kW以内自行式平地机 | 台班 | 1182.28 | 0.180 | 2.889 | 3416 | | | | | | | 2.889 | 3416 |
| 8001081 | 12~15t光轮压路机 | 台班 | 581.81 | 0.170 | 2.729 | 1587 | | | | | | | 2.729 | 1587 |
| 8001083 | 18~21t光轮压路机 | 台班 | 747.65 | 0.200 | 3.210 | 2400 | | | | | | | 3.210 | 2400 |
| 8001089 | 15t以内振动压路机(单钢轮) | 台班 | 1067.71 | 0.130 | 2.087 | 2228 | | | | | | | 2.087 | 2228 |
| 8003030 | 石屑撒布机 | 台班 | 704.14 | 0.090 | 1.445 | 1017 | | | | | | | 1.445 | 1017 |
| 8007043 | 10000L以内洒水汽车 | 台班 | 1102.59 | 0.040 | 0.642 | 708 | | | | | | | 0.642 | 708 |
| 9999001 | 基价 | 元 | 1.00 | 11065.000 | 177593.250 | 177593 | | | | | | | 177593.250 | 177593 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 直接费 | | 元 | | | | 195108 | | | | | | | 195108 |
| | 措 施 费 | I | 元 | | 14849 | 0.321% | 48 | | | | | | | 48 |
| | | II | 元 | | 177588 | | | | | | | | | |
| | 企业 管理 费 | | 元 | | 177588 | 0.404% | 717 | | | | | | | 717 |
| | 规 费 | | 元 | | 5057 | 36.600% | 1851 | | | | | | | 1851 |
| | 利 润 | | 元 | | 178356 | 7.42% | 13234 | | | | | | | 13234 |
| | 税 金 | | 元 | | 210956 | 9% | 18986 | | | | | | | 18986 |
| | 金额 合计 | | 元 | | | | 229944 | | | | | | | 229944 |

编制:

复核: