封-2

彭水县宣传文化中心防水整改项目 工程

招标控制价

招标控制价（小写）：738,485.48

（大写）：柒拾叁万捌仟肆佰捌拾伍元肆角捌分

其中：安全文明施工费（小写）：21718.12

（大写）：贰万壹仟柒佰壹拾捌元壹角贰分

招 标 人： （单位盖章）

工程造价咨 询 人： （单位资质专用章）

法定代理人或其授权人： （签字或盖章）

法定代理人或其授权人： （签字或盖章）

编 制 人： （造价人员签字盖专用章）

复 核 人： （造价工程师签字盖专用章）

时间： 年 月 日

表-04

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
1	分部分项工程费	613171.6	
1.1	A屋面	386561.62	
1.2	文管所	131654.87	
1.3	图书馆	94955.11	
2	措施项目费	34146.66	
2.1	其中：安全文明施工费	21718.12	
3	其他项目费		
4	规费	24643.05	—
5	税金	66524.17	—
投标报价合计=1+2+3+4+5		738,485.48	

注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

表-08

措施项目汇总表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目名称	金额(元)	
		合价	其中：暂估价
1	施工技术措施项目		
2	施工组织措施项目	34146.66	
2.1	其中：安全文明施工费	21718.12	
2.2	建设工程竣工档案编制费	674.28	
措施项目费合计=1+2		34146.66	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	A	屋面						
1	011605001001	屋面地砖及地砖结合层凿除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:混凝土砂浆结合层 2.饰面材料种类及厚度:12厚防滑地面砖 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	750.74	10.66	8002.89	
2	011604001001	屋面防水保护层凿除	[项目特征] 1.拆除部位:屋面 2.抹灰层种类及厚度:30厚水泥砂浆保护层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	750.74	3.48	2612.58	
3	011607002001	防水卷材剔打	[项目特征] 1.防水层种类:防水卷材 2.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理	m2	776.76	11.46	8901.67	
4	011604001002	基层找平层凿打	[项目特征] 1.拆除部位:屋面 2.抹灰层种类及厚度:40厚水泥砂浆找平层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	750.74	6.9	5180.11	
本页小计							24697.25	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
5	011604002001	屋顶女儿墙墙面防水保护层铲除	[项目特征] 1.拆除部位:屋面女儿墙 2.抹灰层种类及厚度:30厚水泥砂浆保护层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	95	3.47	329.65	
6	011604002002	屋顶女儿墙墙面基层找平层剔打	[项目特征] 1.拆除部位:屋面女儿墙 2.抹灰层种类及厚度:20厚水泥砂浆找平层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	95	3.47	329.65	
7	011601001001	屋面花池砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:屋面花池 2.砌体材质:烧结页岩标准砖 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	3.5	87.28	305.48	
8	010101002001	屋面花池内土方人工开挖	[项目特征] 1.土壤类别:种植土 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	6.2	39.93	247.57	
本页小计							1212.35	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
9	011605001002	屋面花池底面砖踢打	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:12厚防滑地面砖 3.结合层种类及厚度:5厚水泥砂浆结合层 4.场内运距:综合考虑 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	0.9	10.66	9.59	
10	011101006001	屋面40厚找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:40厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 自拌砂浆 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	733.89	30.53	22405.66	
11	010902001001	屋面地面防水卷材TPO-H-1.5mm GB/T35468-2017铺贴	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材 2.防水部位:屋面地面 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	776.76	53.98	41929.5	
12	011101006002	屋面防水保护层（30mm）	[项目特征] 1.保护层厚度:30厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	750.74	24.33	18265.5	
本页小计							82610.25	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
13	011102003001	屋面玻化砖铺贴（600*600）	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚600*600防滑地面砖 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设、磨边 4.嵌缝 5.刷防护材料 6.酸洗、打蜡 7.材料运输	m2	750.74	116.31	87318.57	
14	010902003001	屋面刚性层（40厚C20钢筋混凝土）、水泥、中沙、石子、钢筋6#	[项目特征] 1.刚性层:40厚C20混凝土保护层 2.钢筋规格、型号:φ6@200单层双向 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.混凝土制作、运输、铺筑、养护 3.钢筋制安	m2	750.74	48.25	36223.21	
15	011406001001	墙面刷乳胶漆	[项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.涂料种类:乳胶漆 3.刷涂料遍数:二遍 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	286.27	21.1	6040.3	
16	010507005001	女儿墙压顶安装（不锈钢）	[项目特征] 1.部位:女儿墙压顶 2.材质:不锈钢 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、运输、安装	m	111.9	96.49	10797.23	
本页小计							140379.31	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	011707B07001	建筑垃圾清运（4楼人工背运至1楼路边）垂直运输高度为13.5m	[项目特征] 1.垂直运输距离:13.5m [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	232	387.54	89909.28	
18	041109003001	二次转运费（需人工从1楼背运至4楼）垂直运输高度为13.5m	[工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用		1	47753.18	47753.18	
		文管所						
1	011613001001	三楼厕所灯具及排风扇拆除	[项目特征] 1.拆除灯具高度:2.9米 2.灯具种类:吸顶灯 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	3	11.43	34.29	
2	011606003001	三楼厕所铝扣板吊顶拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面种类:铝扣板 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	10.5	3	31.5	
3	011606003002	三楼厕所吊顶支架拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨种类:轻钢龙骨 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	10.5	5.44	57.12	
本页小计							137785.37	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011612002001	三楼厕所蹲便器拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	个	2	18.59	37.18	
5	011612002002	三楼厕所洗手盆拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	1	25.88	25.88	
6	011612002003	三楼厕所洗手盆架体拆除	[项目特征] 1.台面:大理石 2.支架:金属支架 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	1	11.82	11.82	
7	011612001001	三楼厕所给排水管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PVC排水管DN110 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	10.5	7.64	80.22	
本页小计							155.1	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011604002003	三楼厕所墙砖踢打	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:400*800墙砖，10mm厚 3.结合层种类及厚度:5厚水泥砂浆结合层 4.找平层种类及厚度:20厚水泥砂浆找平层 5.场内运距:综合考虑 6.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	31.2	9.16	285.79	
9	011604001003	三楼厕所地砖踢打	[项目特征] 1.拆除部位:三楼厕所地面 2.抹灰层种类及厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层种类及厚度:5厚水泥砂浆结合层 4.饰面材料种类及厚度:12厚400*800防滑地面砖 5.场内运距:综合考虑 6.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	10.5	10.66	111.93	
10	011604001004	三楼厕所防水保护层凿除	[项目特征] 1.拆除部位:三楼厕所地面 2.抹灰层种类及厚度:30厚水泥砂浆保护层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	10.5	4.53	47.57	
本页小计							445.29	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	011607002002	三楼厕所防水层铲除	[项目特征] 1.防水层种类:HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	10.5	1.7	17.85	
12	011101006003	三楼厕所40厚找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:40厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	10.5	30.53	320.57	
13	031001006001	三楼厕所PPR给水管安装（DN25）	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:粘结 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	13	22.63	294.19	
本页小计							632.61	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	031001011001	三楼厕所PPR给水管与原有楼层管道对碰	[项目特征] 1.介质:给水 2.安装部位:室内 3.碰头形式:满足设计及规范要求 4.材质、规格:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.防腐、绝热设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复 2.碰头 3.接口处防腐 4.接口处绝热及保护层	处	1	500	500	
15	031001006002	三楼厕所PVC排水管安装（DN110）	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管DN110 4.连接形式:热熔 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	10	62.67	626.7	
16	031001011002	三楼厕所PVC排水管与原有楼层管道对碰	[项目特征] 1.介质:排水 2.安装部位:室内 3.碰头形式:满足设计及规范要求 4.材质、规格:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.防腐、绝热设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复 2.碰头 3.接口处防腐 4.接口处绝热及保护层	处	1	500	500	
本页小计							1626.7	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	010904002001	三楼厕所防水涂料PU-S-Ⅰ-N-B GB/T19250-2013	[项目特征] 1.防水膜品种:防水涂料PU-S-Ⅰ-N-B GB/T19250-2013 2.涂膜厚度、遍数:2厚、1遍 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	15	59.84	897.6	
18	011101006004	三楼厕所防水保护层（30mm）	[项目特征] 1.保护层厚度:30厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	10.5	24.33	255.47	
19	011101003001	三楼厕所地坪找平层（70mm）	[项目特征] 1.找平层厚度:70厚 2.混凝土强度等级:C20细石砼 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	10.5	45.23	474.92	
20	010401012001	三楼厕所蹲位砌体砌筑	[项目特征] 1.零星砌砖名称、部位:三楼厕所蹲位砌体 2.砖品种:标准砖 3.砂浆强度等级:M5水泥砂浆 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砂浆制作、运输 2.砌砖 3.刮缝 4.材料运输	m	3.6	258.26	929.74	
本页小计							2557.73	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
21	010404001001	三楼厕所蹲位陶粒砼回填	[项目特征] 1.回填材料种类、厚度:400厚LC7.5陶粒混凝土 2.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	1.5	540.48	810.72	
22	011101003002	三楼厕所蹲位地坪细石砼找平层（70mm）	[项目特征] 1.找平层厚度:70厚 2.混凝土强度等级:C20细石砼 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	2.88	45.23	130.26	
23	031004006001	三楼厕所蹲便器安装	[项目特征] 1.名称:三楼厕所蹲便器 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	2	596	1192	
24	011201001001	三楼厕所墙面抹灰找平层	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	31.2	24.12	752.54	
本页小计							2885.52	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
25	011204003001	三楼厕所墙墙面玻化砖粘贴（400*800）	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800玻化砖 3.结合层种类及厚度:5厚水泥砂浆结合层 4.找平层种类及厚度:20厚水泥砂浆找平层 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.材料运输	m2	31.2	162.94	5083.73	
26	011102003002	三楼厕所地面玻化砖铺贴（400*400）	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:400*400玻化砖 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.材料运输	m2	10.5	116.31	1221.26	
27	011210005001	三楼厕所1.9米高隔板安装	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:二代抗倍特板 2.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装	间	2	2512.89	5025.78	
本页小计							11330.77	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
28	031004003001	三楼厕所洗手盆台面安装	[项目特征] 1.名称:三楼厕所洗手盆台面 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	1	374.3	374.3	
29	031004003002	三楼厕所洗手盆洁具安装	[项目特征] 1.名称:三楼厕所洗手盆洁具 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	1	899.6	899.6	
30	011302001001	三楼厕所铝扣板吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种:铝扣板 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴	m2	10.5	144.4	1516.2	
31	030412001001	三楼厕所灯具安装	[项目特征] 1.名称:三楼厕所灯具 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	套	1	233.4	233.4	
本页小计							3023.5	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
32	011601001002	三楼屋面花池砌体拆除	[项目特征] 1.砌体名称:三楼屋面花池 2.砌体材质:烧结页岩标准砖 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	4.6	87.28	401.49	
33	010101002002	三楼屋面花池内土方人工开挖	[项目特征] 1.土壤类别:种植土 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m3	11.2	39.93	447.22	
34	011605001003	三楼屋面地砖及地砖结合层凿除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:12厚防滑地面砖 3.结合层种类及厚度:5厚水泥砂浆结合层 4.场内运距:综合考虑 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	141.12	10.66	1504.34	
本页小计							2353.05	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
35	011604001005	三楼屋面防水保护层凿除	[项目特征] 1.拆除部位:三楼屋面 2.抹灰层种类及厚度:30厚水泥砂浆保护层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	141.12	3.48	491.1	
36	011607002003	三楼屋面防水卷材踢打	[项目特征] 1.防水层种类:HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	144.47	11.46	1655.63	
37	011604001006	三楼屋面基层找平层凿打	[项目特征] 1.拆除部位:三楼屋面 2.抹灰层种类及厚度:30厚水泥砂浆保护层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	141.12	6.9	973.73	
本页小计							3120.46	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
38	011604002004	三楼屋面女儿墙墙面防水保护层铲除	[项目特征] 1.拆除部位:三楼屋面女儿墙墙面 2.抹灰层种类及厚度:30厚水泥砂浆保护层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	42	3.47	145.74	
39	011607002004	三楼屋面女儿墙墙面防水卷材铲除	[项目特征] 1.防水层种类:HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	42	11.46	481.32	
40	011604002005	三楼屋面女儿墙墙面基层找平层剔打	[项目特征] 1.拆除部位:三楼屋面女儿墙墙面 2.抹灰层种类及厚度:20厚水泥砂浆找平层 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	42	3.47	145.74	
41	011101006005	三楼屋面40厚找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:40厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	141.12	30.53	4308.39	
本页小计							5081.19	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
42	010902001002	三楼屋面地面防水卷材TPO-H-1.5mm GB/T35468-2017铺贴	[项目特征] 1.卷材品种、规格、厚度:HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材 2.防水部位:三楼屋面地面 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷粘结剂 3.铺防水卷材 4.接缝、嵌缝	m2	154.5	53.98	8339.91	
43	011101006006	三楼屋面防水保护层（30mm)	[项目特征] 1.保护层厚度:30厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	141.12	24.33	3433.45	
44	010902003002	三楼屋面刚性层（40厚C20钢筋混凝土）、水泥、中沙、石子、钢筋6#	[项目特征] 1.刚性层:40厚C20混凝土保护层 2.钢筋规格、型号:φ6@200单层双向 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.保护层铺设 4.隔离层铺设 5.钢筋制安 6.面层铺设 7.材料运输	m2	141.12	50.46	7120.92	
本页小计							18894.28	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
45	010902003003	三楼屋面玻化砖铺贴（600*600）	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:12厚600*600防滑地面砖 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.擦缝 5.材料运输	m2	141.12	116.31	16413.67	
46	011201001002	三楼屋面墙面抹灰找平层	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	42	24.12	1013.04	
47	011406001002	三楼屋面墙面涂料及乳胶漆	[项目特征] 1.基层类型:综合考虑 2.涂料种类:乳胶漆 3.刷涂料遍数:二遍 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.刮腻子 3.刷防护材料、油漆	m2	42	23.63	992.46	
本页小计							18419.17	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
48	011707B07002	建筑垃圾清运（3楼人工背运至1楼路边）垂直运输高度为9m	[项目特征] 1.垂直运输距离:9m [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	95.6	387.54	37048.82	
49	041109003002	二次转运费（需人工从1楼背运至3楼）垂直运输高度为9m	[工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用		1	23957.77	23957.77	
		图书馆						
1	011613001002	二楼男女厕所灯具及排风扇拆除	[项目特征] 1.拆除灯具高度:2.9米 2.灯具种类:吸顶灯 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	6	11.43	68.58	
2	011606003003	二楼男女厕所铝扣板吊顶拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面种类:铝扣板 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	22.36	3	67.08	
3	011606003004	二楼男女厕所吊顶支架拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.龙骨种类:轻钢龙骨 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	22.36	5.44	121.64	
本页小计							61263.89	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
4	011612002004	二楼男女厕所蹲便器拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:蹲式大便器 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	个	6	18.59	111.54	
5	011612002005	二楼男女厕所洗手盆拆除	[项目特征] 1.卫生洁具种类:洗手盆 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	2	25.88	51.76	
6	011612002006	二楼男女厕所洗手盆架体拆除	[项目特征] 1.台面:大理石 2.支架:金属支架 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	套	2	11.82	23.64	
7	011612001002	二楼男女厕所给排水管道拆除	[项目特征] 1.管道种类、材质:PVC排水管DN110 2.管道上的附着物种类:综合考虑 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m	60	7.64	458.4	
本页小计							645.34	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
8	011604002006	二楼男女厕所墙砖剔打	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面材料种类及厚度:400*800墙砖，10mm厚 3.结合层种类及厚度:5厚水泥砂浆结合层 4.找平层种类及厚度:20厚水泥砂浆找平层 5.场内运距:综合考虑 6.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	68.21	9.16	624.8	
9	011604001007	二楼男女厕所地砖剔打	[项目特征] 1.拆除部位:二楼男女厕所 2.抹灰层种类及厚度:20厚1:3水泥砂浆找平层 3.结合层种类及厚度:5厚水泥砂浆结合层 4.饰面材料种类及厚度:12厚400*800防滑地面砖 5.场内运距:综合考虑 6.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	22.36	10.66	238.36	
10	011602001001	二楼男女厕所地面回填剔打	[项目特征] 1.构件名称:二楼男女厕所回填层 2.拆除构件的厚度或规格尺寸:70厚 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	22.36	132.58	2964.49	
本页小计							3827.65	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
11	011607002005	二楼男女厕所防水层剔打	[项目特征] 1.防水层种类:HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材 2.场内运距:综合考虑 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	22.36	11.46	256.25	
12	011101006007	二楼男女厕所40厚找平层	[项目特征] 1.找平层厚度:40厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	22.36	30.53	682.65	
13	031001006003	二楼男女厕所PPR给水管安装（DN25）	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.材质、规格:PPR给水管DN25 4.连接形式:粘结 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	34	22.63	769.42	
本页小计							1708.32	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
14	031001011003	二楼男女厕所PPR给水管与原有楼层管道对碰	[项目特征] 1.介质:给水 2.安装部位:室内 3.碰头形式:满足设计及规范要求 4.材质、规格:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.防腐、绝热设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复 2.碰头	处	2	500	1000	
15	031001006004	二楼男女厕所PVC排水管安装（DN110）	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管DN110 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	26	62.67	1629.42	
16	031001006005	二楼借阅室室内排水引流管（PVC75）	[项目特征] 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC排水管DN110 4.连接形式:热熔 5.压力试验及吹、洗设计要求:满足设计及规范要求 6.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.管道安装 2.管件安装 3.塑料卡固定 4.压力试验 5.吹扫、冲洗 6.警示带铺设	m	7.8	56.21	438.44	
本页小计							3067.86	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
17	031001011004	二楼借阅室室内排水引流管与原有楼层管道对碰	[项目特征] 1.介质:排水 2.安装部位:室内 3.碰头形式:满足设计及规范要求 4.材质、规格:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.防腐、绝热设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复 2.碰头 3.接口处防腐 4.接口处绝热及保护层	处	1	500	500	
18	031001011005	三楼厕所PPR给水管与原有楼层管道对碰	[项目特征] 1.介质:给水 2.安装部位:室内 3.碰头形式:满足设计及规范要求 4.材质、规格:满足设计及规范要求 5.连接形式:满足设计及规范要求 6.防腐、绝热设计要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.挖填工作坑或暖气沟拆除及修复 2.碰头 3.接口处防腐 4.接口处绝热及保护层	处	1	500	500	
19	010904002002	二楼男女厕所防水涂料PU-S-Ⅰ-N-B GB/T19250-2013	[项目特征] 1.防水膜品种:聚合物水泥防水涂料 2.涂膜厚度、遍数:1.5厚，2遍 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.刷基层处理剂 3.铺布、喷涂防水层	m2	34	59.84	2034.56	
本页小计							3034.56	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
20	011101006008	二楼男女厕所地面防水保护层（30mm）	[项目特征] 1.保护层厚度:30厚 2.砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.材料运输	m2	22.36	27.04	604.61	
21	010404001002	二楼男女厕所地面陶粒砼回填	[项目特征] 1.回填材料种类、厚度:400厚LC7.5陶粒混凝土 2.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层材料的拌制 2.垫层铺设 3.材料运输	m3	22.36	540.48	12085.13	
22	011101003003	二楼男女厕所地坪细石砼找平层（70mm）	[项目特征] 1.找平层厚度:70厚 2.混凝土强度等级:C20细石砼 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.抹找平层 3.面层铺设 4.材料运输	m2	22.36	45.23	1011.34	
23	031004006002	二楼男女厕所蹲便器安装	[项目特征] 1.名称:二楼男女厕所蹲便器 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	6	596	3576	
本页小计							17277.08	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
24	011201001003	二楼男女厕所墙面抹灰找平层	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.底层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆 3.面层厚度、砂浆配合比:15厚1:3水泥砂浆 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆制作、运输 3.底层抹灰 4.抹面层 5.抹装饰面 6.勾分格缝	m2	68.21	24.12	1645.23	
25	011204003002	二楼男女厕所墙墙面玻化砖粘贴（400*800）	[项目特征] 1.墙体类型:综合考虑 2.面层材料品种、规格、颜色:400*800玻化砖 3.结合层种类及厚度:5厚水泥砂浆结合层 4.找平层种类及厚度:20厚水泥砂浆找平层 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.材料运输	m2	68.21	191.54	13064.94	
本页小计							14710.17	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
26	011102003003	二楼男女厕所地面玻化砖铺贴（400*400）	[项目特征] 1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平层 2.结合层厚度、砂浆配合比:5厚1:2.5水泥砂浆结合层 3.面层材料品种、规格、颜色:400*400玻化砖 4.全费用:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层处理 2.砂浆制作、运输 3.粘结层铺贴 4.面层安装 5.材料运输	m2	22.36	116.31	2600.69	
27	011210005002	二楼男女厕所1.9米高隔板安装	[项目特征] 1.隔断材料品种、规格、颜色:二代抗倍特板 2.全费用:此全费用综合单价包含人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润、风险费、措施项目费（含安全文明施工费）、规费、税金等所有费用 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.隔断运输、安装	间	6	2512.89	15077.34	
28	031004008001	二楼男女厕成品拖把池安装	[项目特征] 1.名称:二楼男女厕厕所成品拖把池 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	2	370.74	741.48	
本页小计							18419.51	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
29	031004007001	二楼男厕所小便器安装	[项目特征] 1.名称:二楼男厕所小便器 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	3	1485.02	4455.06	
30	031004003003	二楼男女厕所洗手盆台面安装	[项目特征] 1.名称:二楼男女厕所洗手盆台面 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	2	374.3	748.6	
31	031004003004	二楼男女厕所洗手盆洁具安装	[项目特征] 1.名称:二楼男女厕所洗手盆洁具 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.器具安装 2.附件安装	组	2	899.6	1799.2	
32	011302001002	二楼男女厕所铝扣板吊顶天棚	[项目特征] 1.龙骨材料种类:轻钢龙骨 2.面层材料品种:铝扣板 3.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理、吊杆安装 2.龙骨安装 3.面层铺贴	m2	22.36	144.4	3228.78	
本页小计							10231.64	

分部分项工程项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
33	030412001002	二楼男女厕所灯具安装	[项目特征] 1.名称:二楼男女厕所灯具 2.型号:满足设计及规范要求 3.规格:满足设计及规范要求 4.安装方式:满足设计及规范要求 5.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装	套	4	233.4	933.6	
34	011606003005	二楼借阅室硅钙板吊顶拆除	[项目特征] 1.拆除的基层类型:综合考虑 2.饰面种类:硅钙板 3.场内运距:综合考虑 4.其余要求:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输	m2	205.84	3	617.52	
35	011302001003	二楼借阅室硅钙板吊顶恢复	[项目特征] 1.面层材料品种、规格:硅钙板利旧安装 [工作内容] 1.面层铺贴 2.嵌缝	m2	205.84	11.37	2340.4	
36	011707B07003	建筑垃圾清运（2楼人工背运至1楼路边）垂直运输高度为4.5m	[项目特征] 1.垂直运输距离:4.5m [工作内容] 1.运输 2.弃渣	m3	39	387.54	15114.06	
37	041109003003	二次转运费（砂石、水泥需人工从1楼背运至2楼）垂直运输高度为4.5m	[工作内容] 1.因施工场地材料、成品、半成品必须发生的二次、多次搬运费用	元	1	2770.1	2770.1	
本页小计							21775.68	
合　计							613171.6	

表-09

施工技术措施项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中:暂估价
	一	施工技术措施项目						
本页小计								
合　计								

表-10

施工组织措施项目清单计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额(元)	调整费率(%)	调整后金额(元)	备注
1	011707B16001	组织措施费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.048/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0222/费率	5.55	11754.26			
2	011707001001	安全文明施工费	税前合计	3.34	21718.12			
3	011707B15001	建设工程竣工档案编制费	(分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施人工费+技术措施机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-机械（爆破）土石方人工费-机械（爆破）土石方机械费-人工土石方人工费-人工土石方技术措施人工费-人工土石方机械费-人工土石方技术措施机械费)+(机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费+机械（爆破）土石方人工费+机械（爆破）土石方机械费)*0.002/费率+(人工土石方人工费+人工土石方技术措施人工费)*0.0019/费率	0.24	674.28			
合　　计					34146.66			

注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。
2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

表-11

其他项目清单计价汇总表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目名称	计量单位	金额(元)	备注
1	暂列金额	项		明细详见表-11-1
2	暂估价	项		
2.1	材料(工程设备)暂估价	项	--	明细详见表-11-2
2.2	专业工程暂估价	项		明细详见表-11-3
3	计日工	项		明细详见表-11-4
4	总承包服务费	项		明细详见表-11-5
5	索赔与现场签证	项		明细详见表-11-6
合　　计			0	

注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

表-11-1

暂列金额明细表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12

规费、税金项目计价表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额（元）
1	规费	专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率	7.2	24643.05
2	税金	2.1 + 2.2 + 2.3		66524.17
2.1	增值税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费	9	60476.52
2.2	附加税	增值税	10	6047.65
2.3	环境保护税	按实计算		
合计				91167.22

人材机价差表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　第 1 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
1	000300010	建筑综合工		工日	1530.343	115	125	10	15303.43	
2	000300020	装饰综合工		工日	1.0605	125	135	10	10.61	
3	000300040	土石方综合工		工日	5.6334	100	109	9	50.7	
4	000300050	木工综合工		工日	42.9066	125	134	9	386.16	
5	000300070	钢筋综合工		工日	21.7623	120	129	9	195.86	
6	000300080	混凝土综合工		工日	140.6425	115	124	9	1265.78	
7	000300100	砌筑综合工		工日	2.8135	115	123	8	22.51	
8	000300110	抹灰综合工		工日	256.0927	125	133	8	2048.74	
9	000300120	镶贴综合工		工日	277.5286	130	139	9	2497.76	
10	000300130	防水综合工		工日	63.7312	115	124	9	573.58	
11	000300140	油漆综合工		工日	31.5636	125	134	9	284.07	
12	000300150	管工综合工		工日	15.3787	125	134	9	138.41	
13	000300180	维修综合工		工日	274.6852	115	124	9	2472.17	
14	000500040	电工综合工		工日	0.5385	125	134	9	4.85	
15	010000010	型钢	综合	kg	39.3919	3.09	3.16	0.07	2.76	
16	010100013	钢筋		t	2.1049	3070.18	3132.74	62.56	131.68	
17	012901660	热轧厚钢板	8~15	kg	0.3739	3.08	3.58	0.5	0.19	
18	020900900	塑料薄膜		m2	296.9894	0.45	1.01	0.56	166.31	
19	021300740	聚四氟乙烯生料带	20	m	27.96	0.29	0.27	-0.02	-0.56	
20	030102507	木螺钉	M2~4×6~65	个	20.8	0.07	0.02	-0.05	-1.04	
21	030113510	膨胀螺栓	M6~12×50~120	套	24.72	1.32	1.12	-0.2	-4.94	
22	030124911	精制六角螺栓		kg	0.0471	6.79	6.8	0.01		
23	030720010	排水栓带链堵		套	2.02	11.97	13.2	1.23	2.48	
24	030730120	大便器存水弯	DN100	个	8.08	5.18	31.86	26.68	215.57	
25	030730820	存水弯	DN50	个	2.02	4.08	22.3	18.22	36.8	
26	031340220	铁砂布		张	0.9794	0.83	0.99	0.16	0.16	
27	031350210	低碳钢焊条	J422 φ3.2	kg	0.0198	4.19	12.74	8.55	0.17	
28	031390710	冲击钻头	φ6~8	个	0.14	6.07	8.27	2.2	0.31	
29	031390810	冲击钻头	φ8~16	个	0.264	10.43	11.81	1.38	0.36	
30	031392810	钢锯条		条	8.4527	0.43	0.46	0.03	0.25	
31	032101210	钢板网		m2	2.1648	5.98	12.45	6.47	14.01	

人材机价差表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　第 2 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
32	032131310	预埋铁件		kg	13.144	4.06	3.62	-0.44	-5.78	
33	040100015	水泥	32.5R	kg	85987.3514	0.31	0.32	0.01	859.87	
34	040100520	白色硅酸盐水泥		kg	199.7036	0.75	0.58	-0.17	-33.95	
35	040300020	砂子		m3	0.072	97.63	96	-1.63	-0.12	
36	040300760	特细砂		t	177.9806	63.11	64	0.89	158.4	
37	040500203	碎石	5~10	t	57.1103	67.96	55	-12.96	-740.15	
38	040900550	石灰膏		m3	0.148	165.05	330.1	165.05	24.43	
39	041300010	标准砖	240×115×53	千块	0.8337	422.33	461.83	39.5	32.93	
40	041300700	烧结粉煤灰砖	240×115×53	千块	0.128	300.97	461.83	160.86	20.59	
41	050303800	木材	锯材	m3	0.0016	1547.01	1646.02	99.01	0.16	
42	070101100@1	玻化砖	400*800	m2	33.9066	30	69.03	39.03	1323.37	
43	070101300@1	玻化砖	400*800	m2	71.6205	30	69.03	39.03	2795.35	
44	070502000@2	玻化砖	600*600	m2	973.9111	32.48	43.43	10.95	10664.33	
45	070502000@6	玻化砖	400*400	m2	35.8831	32.48	43.43	10.95	392.92	
46	082100010	装饰石材		m2	1.7172	120	119.66	-0.34	-0.58	
47	090500140	铝扣板(方形)		m2	34.503	59.83	86.89	27.06	933.65	
48	093900700@1	二代抗倍特板	18	m2	22.24	150	864.45	714.45	15889.37	
49	100100260	装配式U型轻钢龙骨		m2	34.503	15.38	12.47	-2.91	-100.4	
50	130304900	腻子粉	成品(防水型)	kg	85.7304	1.37	1.19	-0.18	-15.43	
51	130305600	乳胶漆		kg	134.4967	7.26	7.31	0.05	6.72	
52	130500510	聚合物水泥防水涂料		kg	307.9405	13.5	7.62	-5.88	-1810.69	
53	133302600@3	HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材	TPO-H-1.5mm GB/T35468-2017	m2	201.4371	25.64	23	-2.64	-531.79	
54	133302600@4	HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材	TPO-H-1.5mm GB/T35468-2017	m2	1012.7397	25.64	23	-2.64	-2673.63	
55	133501000	建筑油膏		kg	723.9228	2.74	3.5	0.76	550.18	
56	142300600	滑石粉		kg	572.54	0.3	0.68	0.38	217.57	
57	143504900	漂白粉	综合	kg	0.0772	3.68	1.24	-2.44	-0.19	
58	143900700	氧气		m3	0.0458	3.26	4.87	1.61	0.07	
59	143901000	乙炔气		kg	0.0153	12.01	13.27	1.26	0.02	

人材机价差表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　第 3 页 共 3 页

序号	编码	材料名称	规格	单位	数量	预算价(元)	市场价(元)	价差(元)	价差合计(元)	备注
60	144101310	玻璃胶	310克/支	支	5.11	23.08	11.33	-11.75	-60.04	
61	144101320	玻璃胶	350g/支	支	41.4433	27.35	7.75	-19.6	-812.29	
62	144102700	胶粘剂		kg	800.8776	12.82	11.15	-1.67	-1337.47	
63	144107400	建筑胶		kg	110.8472	1.97	1.59	-0.38	-42.12	
64	170100530	焊接钢管	DN20	m	0.1605	2.85	6.39	3.54	0.57	
65	171900020	金属软管		根	6.06	25.64	50.88	25.24	152.95	
66	173103600	冲洗管	DN32	根	8.08	11.11	15.49	4.38	35.39	
67	180305300	焊接钢管螺纹管件	室外DN15	个	8.08	1.71	4.89	3.18	25.69	
68	181509500	接头	DN50	个	2.1	2.57	2.1	-0.47	-0.99	
69	181509510	接头	DN100	个	8.08	8.55	10.54	1.99	16.08	
70	190101800	螺纹截止阀	J11T-16 DN20	个	0.0455	21.17	39.19	18.02	0.82	
71	211500020	大便器胶皮碗(配喉箍)		套	8.4	0.85	1.12	0.27	2.27	
72	241100100	弹簧压力表	Y-1000~1.6MPA	块	0.0229	21.37	38.94	17.57	0.4	
73	245900100	压力表弯管	DN15	个	0.0229	5.3	7.79	2.49	0.06	
74	263100000@1	不锈钢面板		m2	53.5598	119.66	139.63	19.97	1069.59	
75	280304800	铜芯聚氯乙烯绝缘导线	BV-2.5mm2	m	5.345	1.2	1.85	0.65	3.47	
76	290901750	塑料接线柱	双线	个	5.15	2.14	1.18	-0.96	-4.94	
77	290902810	铜接线端子	20A	个	5.075	0.21	0.36	0.15	0.76	
78	341100100	水		m3	212.7771	4.42		-4.42	-940.47	
79	341100400	电		kW·h	0.7965	0.7		-0.7	-0.56	
80	534700100	防污器	DN32	个	8.08	45.3	44.1	-1.2	-9.7	
81	DIAN	电		kW·h	391.5375	0.7		-0.7	-274.08	
82	JSRG	机上人工		工日	23.5602	120	129	9	212.04	
	合　计								51813.79	

未计价材料表

工程名称:彭水县宣传文化中心防水整改项目

序号	材料名称	数量	单位	市场价	市场价合价	备注
1	长颈水嘴	2.02	个	22.88	46.22	
2	混合冷热龙头	3.03	个	243.74	738.53	
3	大便器脚踏阀	8.08	个	136.99	1106.88	
4	洗脸盆排水附件	3.03	套	39.91	120.93	
5	角型阀(带铜活)	6.06	个	17.88	108.35	
6	塑料给水管	50.102	m	4.97	249.01	
7	承插塑料排水管	7.644	m	15.64	119.55	
8	承插塑料排水管	34.2	m	15.64	534.89	
9	承插塑料排水管件(综合)粘接	48.519	个	14.42	699.64	
10	塑料给水管	20.727	个	3.56	73.79	
11	洗脸盆	3.03	个	387.92	1175.4	
12	瓷蹲式大便器	8.08	个	265.49	2145.16	
13	挂式小便器	3.03	个	1159.29	3512.65	
14	小便器排水附件	3.03	套	31.04	94.05	
15	成品拖布池	2.02	套	253.81	512.7	
16	成套灯具	5.05	套	203.54	1027.88	
17	冲水连接管(含防污器)	3.03	套	28.31	85.78	
18	埋入式感应控制器	3.03	个	199.99	605.97	
	合 计				12957.38	

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
一	人工				
1	建筑综合工	工日	1530.34	125	191292.88
2	装饰综合工	工日	1.06	135	143.17
3	土石方综合工	工日	5.63	109	614.04
4	木工综合工	工日	42.91	134	5749.48
5	钢筋综合工	工日	21.76	129	2807.34
6	混凝土综合工	工日	140.64	124	17439.67
7	砌筑综合工	工日	2.81	123	346.06
8	抹灰综合工	工日	256.09	133	34060.33
9	镶贴综合工	工日	277.53	139	38576.48
10	防水综合工	工日	63.73	124	7902.67
11	油漆综合工	工日	31.56	134	4229.52
12	管工综合工	工日	15.38	134	2060.75
13	维修综合工	工日	274.69	124	34060.96
14	电工综合工	工日	0.54	134	72.16
15	人工费调整	元	27.12	1	27.12
	小计				339382.63
二	材料				
1	其他材料费	元	7656.22	1	7656.22
2	型钢综合	kg	39.39	3.16	124.48
3	钢筋	t	2.10	3132.74	6594.10
4	热轧厚钢板8~15	kg	0.37	3.58	1.34
5	橡胶板1~3	kg	0.13	5.81	0.76
6	塑料薄膜	m2	296.99	1.01	299.96
7	聚四氟乙烯生料带20	m	27.96	0.27	7.55
8	木螺钉M2~4×6~65	个	20.80	0.02	0.42
9	不锈钢螺丝	个	224.00	0.14	31.36
10	膨胀螺栓M6~12×50~120	套	24.72	1.12	27.69
11	精制六角螺栓	kg	0.05	6.8	0.32
12	塑料胀管φ6~8	个	22.00	0.07	1.54
13	排水栓带链堵	套	2.02	13.2	26.66
14	大便器存水弯DN100	个	8.08	31.86	257.43
15	存水弯DN50	个	2.02	22.3	45.05
16	铁砂布	张	0.98	0.99	0.97
17	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.02	12.74	0.25
18	冲击钻头φ6~8	个	0.14	8.27	1.16
19	冲击钻头φ8~16	个	0.26	11.81	3.12
20	钢锯条	条	8.45	0.46	3.89
21	钢板网	m2	2.16	12.45	26.95
22	预埋铁件	kg	13.14	3.62	47.58

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
23	水泥32.5R	kg	85987.35	0.32	27515.95
24	白色硅酸盐水泥	kg	199.70	0.58	115.83
25	砂子	m3	0.07	96	6.91
26	特细砂	t	177.98	64	11390.76
27	碎石5~10	t	57.11	55	3141.07
28	陶粒5~20	kg	15746.17	0.34	5353.70
29	石灰膏	m3	0.15	330.1	48.85
30	标准砖240×115×53	千块	0.83	461.83	385.03
31	烧结粉煤灰砖240×115×53	千块	0.13	461.83	59.11
32	木材锯材	m3	0.00	1646.02	2.63
33	玻化砖400*800	m2	33.91	69.03	2340.57
34	玻化砖400*800	m2	71.62	69.03	4943.96
35	玻化砖600*600	m2	973.91	43.43	42296.96
36	玻化砖400*400	m2	35.88	43.43	1558.40
37	装饰石材	m2	1.72	119.66	205.48
38	铝扣板(方形)	m2	34.50	86.89	2997.97
39	二代抗倍特板18	m2	22.24	864.45	19225.37
40	装配式U型轻钢龙骨	m2	34.50	12.47	430.25
41	腻子粉成品(防水型)	kg	85.73	1.19	102.02
42	乳胶漆	kg	134.50	7.31	983.17
43	聚合物水泥防水涂料	kg	307.94	7.62	2346.51
44	HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材TPO-H-1.5mm GB/T35468-2017	m2	201.44	23	4633.05
45	HS1.5mm湿铺高分子自粘防水卷材TPO-H-1.5mm GB/T35468-2017	m2	1012.74	23	23293.01
46	建筑油膏	kg	723.92	3.5	2533.73
47	滑石粉	kg	572.54	0.68	389.33
48	丙酮	kg	1.32	5.13	6.77
49	漂白粉综合	kg	0.08	1.24	0.10
50	氧气	m3	0.05	4.87	0.22
51	乙炔气	kg	0.02	13.27	0.20
52	玻璃胶310克/支	支	5.11	11.33	57.90
53	玻璃胶350g/支	支	41.44	7.75	321.19
54	胶粘剂	kg	800.88	11.15	8929.79
55	腻子胶	kg	57.25	1.28	73.29
56	建筑胶	kg	110.85	1.59	176.25
57	焊接钢管DN20	m	0.16	6.39	1.03
58	金属软管	根	6.06	50.88	308.33
59	橡胶软管DN20	m	0.07	2.13	0.15
60	冲洗管DN32	根	8.08	15.49	125.16

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
61	焊接钢管螺纹管件室外 DN15	个	8.08	4.89	39.51
62	接头DN50	个	2.10	2.1	4.41
63	接头DN100	个	8.08	10.54	85.16
64	螺纹截止阀J11T-16 DN20	个	0.05	39.19	1.78
65	大便器胶皮碗(配喉箍)	套	8.40	1.12	9.41
66	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPA	块	0.02	38.94	0.89
67	压力表弯管DN15	个	0.02	7.79	0.18
68	不锈钢面板	m2	53.56	139.63	7478.55
69	铜芯聚氯乙烯绝缘导线BV-2.5mm2	m	5.35	1.85	9.89
70	塑料接线柱双线	个	5.15	1.18	6.08
71	铜接线端子20A	个	5.08	0.36	1.83
72	水	m3	212.78		
73	电	kW·h	0.80		
74	防污器DN32	个	8.08	44.1	356.33
75	材料费调整	元	-0.08	1	-0.08
	小计				189452.74
三	机械				
1	其他机械费	元	122.99	1	122.99
2	安拆费及场外运费	元	189.28	1	189.28
3	电	kW·h	391.54		
4	机上人工	工日	23.56	129	3039.27
5	检修费	元	19.76	1	19.76
6	机械费调整	元	-0.09	1	-0.09
7	维护费	元	72.11	1	72.11
8	折旧费	元	100.52	1	100.52
9	双锥反转出料混凝土搅拌机出料容量(L)350小	台班	3.38	208.36	704.59
10	双卧轴式混凝土搅拌机出料容量(L)500中	台班	1.05	247.48	259.80
11	灰浆搅拌机拌筒容量(L)200小	台班	12.52	194.04	2429.07
12	钢筋调直机直径(mm)14小	台班	0.39	28.56	11.03
13	钢筋切断机直径(mm)40小	台班	0.18	19.38	3.45
14	钢筋弯曲机直径(mm)40小	台班	0.50	16.88	8.42
15	电动单级离心清水泵出口直径(mm)100小	台班	0.01	13.63	0.08
16	试压泵压力(Mpa)3小	台班	0.02	10.14	0.17
17	电焊机(综合)小	台班	0.01	19.42	0.26
	小计				3543.84
四	主材				
1	长颈水嘴DN15	个	2.02	22.88	46.22
2	混合冷热龙头	个	3.03	243.74	738.53
3	大便器脚踏阀	个	8.08	136.99	1106.88
4	洗脸盆排水附件	套	3.03	39.91	120.93

人工、材料、机械数量及价格汇总表

工程名称：彭水县宣传文化中心防水整改项目　　单位：元

序号	名称、规格及型号	计量单位	数 量	单价	合价
四	主材				
5	角型阀(带铜活)DN15	个	6.06	17.88	108.35
6	塑料给水管DN25	m	50.10	4.97	249.01
7	承插塑料排水管	m	7.64	15.64	119.55
8	承插塑料排水管DN110	m	34.20	15.64	534.89
9	承插塑料排水管件(综合)粘接	个	48.52	14.42	699.64
10	塑料给水管DN25管件	个	20.73	3.56	73.79
11	洗脸盆	个	3.03	387.92	1175.40
12	瓷蹲式大便器	个	8.08	265.49	2145.16
13	挂式小便器	个	3.03	1159.29	3512.65
14	小便器排水附件	套	3.03	31.04	94.05
15	成品拖布池	套	2.02	253.81	512.70
16	成套灯具	套	5.05	203.54	1027.88
17	冲水连接管(含防污器)DN32	套	3.03	28.31	85.78
18	埋入式感应控制器	个	3.03	199.99	605.97
	小计				12957.38
	合计				545336.59